Égáz-Dégáz
FÖLDGÁZELOSZTÓ
GDF SUEZ

Nagy Attíla Úr részére
Üllés
Felszabadulás utca 40.
6794.

ÖNÖK IKTATÓSZÁMA
IKTATÓSZÁM F7148 / 730-2 /2013.
ÜGYINTÉZŐ : Vikor Zoltán
TÁRGY: Az elosztói engedélyes tájékoztatója a 2012.évben végzett gázszolgáltatásról.

Kiskunhalas, 2013. április 30.

Tisztelt Polgármester Úr !
Tisztelt Jegyző Úrhölgy !
Tisztelt Önkormányzati Képviselők !

A Polgármester Úr kérésére az ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Bajai Kirendeltségének Kiskunhalasi Üzemegysége rövid áttekintést ad az elmúlt esztendő – 2012. év - földgázelosztási - szolgáltatási tevékenységéről.

A földgázelosztást végző szervezet neve:

ÉGÁZ – DÉGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság a GDF SUEZ Vállalati Zrt. tagja, rövidített neve: ÉGÁZ – DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.
A társaság székhelye: 9027. Győr Puskás Tivadar utca 37.

Társaságunk a megalakításától kezdődően jogilag önálló társaság, mely a földgázelosztási engedély tekintetében jogutódja a korábbi ÉGÁZ-DÉGÁZ Gázszolgáltató Zrt-nek.

A részvénytársaság fő tevékenysége: a területileg illetékes közüzemi szolgáltató, valamint a területen földgázkereskedelmet folytató vállalkozások földgázának elosztása, valamint az elosztáshoz kapcsolódó műszaki-biztonsági tevékenység ellátása.

./.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BAJAI KIRENDELTSÉG
Kiskunhalasi Üzemegység
6400 Kiskunhalas, Kertész u. 2.
Telefon: 06 77 422 633 Fax: 06 77 422 648
www.egaz-degaz-foldgazelosztó.hu

A Kiskunhalasi Üzemegység 6 városban és 30 kisebb - nagyobb településen végez földgázelosztói tevékenységet , az aktuális ügyfélszám : 40230 Fogyasztó, az üzemeltetett elosztóhálózat : 1651,15 km . Ebből elosztó vezeték:1337,52 km, leágazó vezeték 313,63 km, leágazó vezeték 33177 db.

Üllés községben a Kiskunhalasi Üzemegység 6 éve van jelen a napi feladatok ellátásában, a gázmérőkkel, nyomásszabályozókkal és az elosztóhálózattal kapcsolatos feladatok végzésével.

Üllés községben 1971. –ben indult a vezetékes gázszolgáltatás, ettől kezdve folyamatosa fejlődött, napjainkban 100 %-os az elosztóhálózat kiépítettsége.

A Kiskunhalasi Üzemegység legfontosabb feladata – a földgázelosztás folyamatos és biztonságos ellátása – az elmúlt évben is zavartalan volt a településen. A FGSZ Zrt és az ÉGÁZ – DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt szállító és elosztó gázvezetékeinek karbantartása és javítása miatt gázszünet nem volt a községben.

A gázelosztó hálózat üzemeltetését - informatikai rendszerek támogatásával - 2007. június 01-től a Kiskunhalasi Üzemegység végzi, mely a következő feladatokból áll:

- A földgáz elosztó hálózat szivárgás ellenőrzése.
- A hibabejelentések fogadása **munkaidőben.**
- A fogyasztói rendszereken előforduló meghibásodások elhárítása az elsődleges beavatkozó szerelők feladata.
- Megrendelésre végzett fogyasztó bekapcsolás, kikapcsolás.
- Gázmérőkkel, nyomásszabályozókkal kapcsolatos beavatkozások elvégzése.
- Újfogyasztói bekapcsolás.
- Hálózat karbantartóink folyamatosan végzik a felszíni és alépítményi műtárgyak, (öntöttvas csapszekrények, zászlós nyomvonaljelző oszlopok, "G" jelű táblák, tolózárak ..) meglétének, működőképességének ellenőrzését.
- Műszaki ügyintézés
- **Munkaidőn kívül** a hibabejelentések fogadására **24 órás diszpécser szolgálat működik Szegeden, hívószám: 06/80/820-141. , 06/80/440/141.**
  A diszpécser szolgálat jelzései alapján a hibaelhárító készenléti szolgálat gondoskodik az elosztóhálózati hibák és a fogyasztói bejelentések gyors elhárításáról.

A külterületen és a belterületen üzemeltetett elosztó vezetékek gáztömörség ellenőrzését rendszeresen végezzük a HET-MIR számítógépes programból származtatott ellenőrzési lista alapján.

Az elmúlt évben januártól – decemberig végzett műszeres gáztömörség vizsgálatok. alkalmával a hálózat ellenőrök gázszivárgást nem észleltek.

Üllés községben a gázvezeték hálózat műszaki adatai:

- A külterületen és a belterületen üzemelő gázelosztó hálózat teljes hossza: **47510 fm.**
  Átmérője: **DN 20-DN 200**
  Üzemeltetési nyomás: **0,03 bar – 3 bar - 8 bar**

./.

- A gerincvezeték hossza: **39272 fm**
- A leágazó vezetékek hossza: **8238 fm**
- A leágazó vezetékek száma: **866 db**

Az elosztó vezetékek acél és PE. anyagú, a leágazó vezetékek vegyesen acél és PE- anyagúak, de a középnyomású elosztóhálózaton üzemel tiszta PE anyagú elosztó vezeték is.

Hálózat ellenőrzés				
2012 évben	**Vezeték hossz: m**	**Elosztó vezeték: m**	**Leágazó vezeték: m**	**Leágazó : db**
január	2063	1712	351	25
február	5341	4072	1269	152
március	760	493	267	35
április	5	0	5	1
május	9114	6865	2249	321
június	8996	7299	1697	177
július	335	292	43	5
augusztus	7403	5784	1619	177
szeptember	223	188	35	42
október	1004	738	266	20
november	9842	7357	2485	338
december	3927	2881	1046	137
összesen:	49013	37681	11332	1430

2012-es gazdasági évben :

- Elosztó vezeték : nem épült.
- Leágazó vezeték: nem épült.

Gázfogyasztók létszáma:
(2012 évet záró adatok)

• Lakossági felhasználók:	1058 db
• Közületi felhasználók:	18 db
• Összesen:	1076 db

./.

2012. évben a diszpécserhez bejelentett hibák:

Az elmúlt évben összesen 18 db hiba bejelentés történt.
A bejelentéseket a lakossági és közlületi földgáz felhasználók tették.

A bejelentett hiba elhárításokat üzemegységünk garantált szolgáltatás keretében végezte, ennek megfelelve az elsődleges beavatkozó szerelő elosztóvezetéki üzemzavar esetén 1 órán belül, csatlakozó és fogyasztói vezetéken, valamint fogyasztói berendezésen jelentett üzemzavar esetén a bejelentéstől számított 2 órán belül megkezdte a beavatkozást.

A községben 2012 – ben végzett szolgáltatási jellegű munkálatok:
Gázméréssel kapcsolatos munkák:

• Hitelesítési gázmérő csere :	54 db
• Gázszivárgás miatt lecserélt gázmérő:	7 db
• Műszaki hiba miatt lecserélt gázmérő:	0 db
• Egyéb ok miatt leszerelt gázmérő:	0 db
• Lecserélt mérőeszköz összesen:	61 db

Nyomásszabályozókkal kapcsolatos tevékenység:

• Gázszivárgás miatt lecserélt nyomásszabályozó :	7 db
• Műszaki hiba miatt lecserélt nyomásszabályozó :	0 db
• Egyéb ok miatt lecserélt nyomásszabályozó:	0 db
• Lecserélt összes nyomásszabályozó:	7 db

Gázfogyasztó kikapcsolás :

• Fogyasztó kérésére :	9 db
• 30-90 napot meghaladó gázszámla tartozás miatt:	38 db
• Műszaki ok miatt történt kikapcsolás	0 db
• Összes kikapcsolás:	47 db
Gázfogyasztó visszakapcsolás lemezházas gázmérővel:	4 db
Kártyás gázmérővel:	3 db

<u>A DISZPÉCSR SZOLGÁLATHOZ bejelentett üzemzavarok rögzítése:</u>
(folyamatos munkarendben történik)

Gázszivárgás gázmérőnél:	**7 db**
Nyomásszabályozó műszaki hiba:	**7 db**
Egyéb meghibásodás:	**1 db**
Gázhiány miatti bejelentés:	**0 db**
Elosztó vezetéken észlelt gázszivárgás:	**3 db**

./.

A 2012. évi szolgáltatási időszakban az üllési fogyasztói körzetben felhasználói baleset nem történt.

A diszpécser szolgálathoz bejelentett üzemzavarok gyors és szakszerű elhárítását munkaidőben a műszakban lévő személyi állomány végzi.
Munkaidőben a szolgáltatási csoport és a karbantartási és üzemeltetési csoport végzi a bejelentett üzemzavarok elhárítását.

Munkaidőn kívül és munkaszüneti napokon a bejelentett üzemzavarok elhárításához az ÉGÁZ – DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. területileg illetékes készenléti szolgálatot működtet, melynek összetétele az alábbi:

- Területi Műszaki Készenlétes : 1 fő
- Kiskunhalasi elsődleges beavatkozói körzet : 1 fő
- Kiskunmajsai elsődleges beavatkozói körzet: 1 fő
- Másodlagos beavatkozó mindkét körzetre : 1 fő
- Gázfogadó karbantartó a kirendeltség területére : 1 fő

Üllés község a Kiskunmajsai beavatkozói körzethez tartozik.
A készenlétbe osztott munkatársak anyaggal és eszközzel felszerelt gépjárművekkel saját lakásuknál parkolva várják a diszpécsertől érkező riasztásokat.

Az üzemegységen a szolgáltatás megfelelő színvonalú ellátásához a személyi és tárgyi feltételek megvannak, megfelelő gépjármű, műszer és technikai berendezés áll rendelkezésre.

Az üzemegység

- Szolgáltatási tevékenységét 1 fő művezető irányítja
  A csoport tagjai:
  1 fő hálózati ügyintéző
  6 fő gázszerelő mester
- Karbantartási és üzemeltetési tevékenységet 1 fő művezető irányítja
  A csoport tagjai:
  1 fő műszaki ügyintéző
  6 fő hálózat karbantartó mester
- Műszaki csoportot 1 fő csoportvezető irányítja
  A csoport tagjai :
  1 fő leolvasás szervező
  1 fő raktáros
  1 fő tervfelülvizsgáló
  1 fő műszaki átvevő
  1 fő műszaki ügyintéző
  1 fő tervtáros
  1 fő hálózati ügyintéző
- Az üzemegység működéséért az üzemegység vezető felelős.

Üllés település lakossági és közületi fogyasztói részéről Üzemegységünkre reklamáció vagy panasz bejelentés nem érkezett.

Az üzemegység fontosabb feladatait az alábbiakban foglaljuk össze :

- a beruházási igények fogadása, előkészítése,
- a hálózati és szolgáltatási beavatkozások számlázása,
- a közterületen és a telekhatáron belüli üzemzavarok feltárása és elhárítása,
- gázhálózat műszeres ellenőrzése,

- hálózat karbantartási és üzemeltetéssel kapcsolatos munkák elvégzése,
- új fogyasztók bekapcsolása,
- számlatartozás miatt nem fizetők és szabálytalan vételezők kizárása,
- névátírás előtti mérő ellenőrzés ,
- közműegyeztetés, közműnyilatkozat kiadás,
- anyag és eszköz biztosítás,
- tervfelülvizsgálat,
- gázszerelések műszaki átvétele,
- nyomásszabályozókkal és gázmérőkkel kapcsolatos ügyintézés.
- gépjármű üzemeltetés, stb.

A hálózat üzemeltetéssel kapcsolatos alépítmény munkáink gyors és szakszerű végzéséhez az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt vezetése - a szükséges munkagépekkel, munkaerővel és érvényes beszállítói szerződéssel rendelkező - külső beszállítót alkalmaz.
Szolgáltatási területünkön az alépítményi munkákat a

GEVIEL Kft.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Jókai utca 70. szám alatti vállalkozás végzi.

Gázszivárgás, gázömlés vagy egyéb más, bontással járó beavatkozás esetén a bontási és helyreállítási munkákat megrendelésünk alapján nevezett vállalkozás végzi.

Az elmúlt évben a Földgázszállító Zrt . az ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt-vel kötött szerződésben rögzített kötelezettségét betartva 34,5 MJ/m3 átlag fűtőértékű földgázt biztosított.
(Szerződött érték 34 MJ/m3).

2012 évben végzett fejlesztések:

- DN 160 OP 8 bar elosztóvezeték rekonstrukciós cseréjéhez az engedélyezési és kivitelezési dokumentáció terveztetése.
  (A tervdokumentáció elkészült , forrás hiányában a vezeték csere nem történt meg..)
- Üllés – Ruzsa elosztóvezetékből induló DN 63 OP 8 bar elosztóvezetékekbe, a Ruzsai út irányába 2 db DN 63 szakaszoló elzárószerelvény beépítése. (megtörtént)

2013-ban tervezett fejlesztés:

- A községet ellátó 8/3 gáznyomásszabályozó állomás rekonsttrukcióban végzendő cseréje. (13 MFt.)
- A 2012 évre tervezett elosztóvezeték csere forráshiány miatt 2013-ra nem lett tervezve.
- Tervezés alatt van az aktív korrózióvédelmi hálózaton 5 db távfelügyeleti egység kiépítése a meglévő mérőhelyeknél. A beruázás kivitelezése várhatóan 2014 –ben lesz.
- Az acél elosztóhálózat geodéziai felmérése.

Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt a MEH (Magyar Energia Hívatal) által jóváhagyott Üzletszabályzattal rendelkezik és az abban leírtak alapján végzi munkáját.
Az üzletszabályzat tartalma a WWW.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu Weboldalon olvasható.

./.

Az üzletszabályzat tartalmazza a garantált szolgáltatások azon körét, mely tevékenységek végzése a MEH felé jelentési kötelezettség alá tartozik.
Az üzletszabályzat telephelyünkön megtalálható, tartalma az érdeklődők részére hozzáférhető.

Az **ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. minőségügyi politikájának megvalósításához Integrált Vállalatirányítási Rendszer keretében**
a Magyar Szabványügyi Testület által tanúsított MSZ EN ISO14001:2005 szabvány szerinti **környezetközpontú irányítási rendszert működtet.**
A Társaság Integrált Vállalatirányítási Politikájában elkötelezettségét fejezi ki a környezet magasszintű védelme, környezetbarát szolgáltatások kialakítása és bevezetése, szennyeződések megelőzése, a hulladékok mennyiségének csökkentésére és újrahasznosítására irányuló fejlesztések iránt.

Üzemegységünk részéről a szolgáltatás színvonalát jónak tartjuk, a továbbiakban is igyekszünk a felhasználói igényeknek eleget tenni.
2013 – ban a Földgázelosztó Zrt.-nél létszámleépítést eredményező átszervezés van folyamatban, ezzel együtt biztosítani fogjuk a folyamatos gázellátást.
Célkitűzésünk: megfelelni a kihívásoknak, megfelelni a partnereinknek.

Tisztelt Polgármester Úr !

Végezetül, Önnek és a község vezetőségének további eredményes munkát és jó egészséget kívánunk a kirendeltség vezetése és az üzemegység kollektívája nevében.

Tisztelettel:

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Bajai Kirendeltség
Kiskunhalasi Üzemegység
6400 Kiskunhalas, Kertész u. 2.
Pf.: 59.

Vikor Zoltán
Üzemegység Vezető

Bor Zsolt
Műszaki csoportvezető